

ZESTAWIENIE DREWNA –ACAPULCO „szkielet”

Materiał	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
DACH						
Krokiew 7,5X17,5						
	7,50	17,50	7,10	39	276,90	
	7,50	17,50	1,30	1	1,30	
	7,50	17,50	4,00	1	4,00	
	7,50	17,50	2,35	6	14,10	
				RAZEM	296,30	3,89
Wymian 7,5X17,5						
	7,50	17,50	1,12	1	1,12	
				RAZEM	1,12	0,01
Murlata 15x15						
	15,00	15,00	11,84	2	23,68	
				RAZEM	23,68	0,53
Płatew12x12						
	12,00	12,00	1,42	2	2,84	
				RAZEM	2,84	0,041
Płatew15x20						
	15,00	20,00	11,84	2	23,68	
				RAZEM	23,68	0,710
Jętka 2x5x15						
	5,00	15,00	3,45	32	110,40	
				RAZEM	110,40	0,828
Miecze 15x15						
	15,00	15,00	1,30	14	18,20	
				RAZEM	18,20	0,410
Słup 15x15						
	15,00	15,00	2,50	2	5,00	
				RAZEM	5,00	0,113
Słup 17,5x17,5						
	17,50	17,50	1,50	4	6,00	
			3,85	4	15,40	
				RAZEM	21,40	0,655
Deska okapowa 3x20						
	3,00	20,00	11,90	2	23,80	
			1,20	2	2,40	
				RAZEM	26,20	0,16
Deska czołowa 3x20						
	3,00	20,00	7,10	4	28,40	
			2,35	2	4,70	
				RAZEM	33,10	0,20
Łaty pod dachówkę						
	5,00	5,00				
na powierzchni dachu ok 175 m2 w rozstawie max. co 33 cm				RAZEM	530,30	1,33
STROP NAD PARTEREM						
Belki stropowe 5x25						
	5,00	25,00	2,84	15	42,60	
			3,60	5	18,00	
			1,85	2	3,70	
			2,98	10	29,80	
			2,83	6	16,98	

			4,16	4	16,64	
			4,01	15	60,15	
			3,20	3	9,60	
			0,97	5	4,85	
			6,60	1	6,60	
				RAZEM	208,92	2,61
Podciąg P1 15x20						
	15,00	20,00	2,00	1	2,00	
				RAZEM	2,00	0,06
Podciąg P2 15x15						
	15,00	15,00	1,30	2	2,60	
				RAZEM	2,60	0,06
Podciąg P3 15x25						
	15,00	25,00	3,10	1	3,10	
				RAZEM	3,10	0,12
Podciąg P4 15x15						
	15,00	15,00	1,40	1	1,40	
				RAZEM	1,40	0,03
Podciąg P5 15x25						
	15,00	25,00	4,28	2	8,56	
				RAZEM	8,56	0,32
Podpora belek 5x20						
	5,00	20,00	3,06	2	6,12	
			7,90	2	15,80	
				RAZEM	21,92	0,22
Słupy 15x15						
	15,00	15,00	2,85	12	34,20	
				RAZEM	34,20	0,77
Zastawki ogniowe – poziome						
	5,00	15,00	X	X	13,28	
				RAZEM	13,28	0,10
Zastawki ogniowe – pionowe						
	5,00	25,00	X	X	43,84	
				RAZEM	43,84	0,55
Przewiązki 5x25						
	5,00	25,00	0,36	138	49,68	
				RAZEM	49,68	0,62
SCIANY						
Podwójny oczep ścian nośnych						
	5,00	15,00	54,22	2	108,44	
				RAZEM	108,44	0,81
Oczep ścianek działowych						
Parter	5,00	9,00	10,27	2	20,54	
Poddasze			26,37	2	52,74	
				RAZEM	73,28	0,33
Słupki						
Słupki domu – zewnętrzne	5,00	15,00	3,95	104	410,80	
Słupki domu-wewnętrzne			2,75	40	110,00	
Zbiorcza dł. Słupów ścian szczytowych nad oczepem			X	X	75,80	
				RAZEM	596,60	4,47
Słupy w narożach 15x15						
	15,00	15,00	3,95	7	27,65	
				RAZEM	27,65	0,62
Słupy podpierające nadproża 15x15						
	15,00	15,00	2,50	14	35,00	
	15,00	15,00	2,30	2	4,60	

	15,00	15,00	2,80	8	22,40	
				RAZEM	62,00	1,40
Słupy podpierające nadproża 9x9						
	9,00	9,00	2,20	13	28,60	
				RAZEM	28,60	0,23
Słupki ścianek działowych						
Ścianki poddasza	5,00	9,00	3,66	81	296,46	
Ścianki parteru			2,75	33	90,75	
				RAZEM	387,21	1,74
Rygle usztywniające						
	5,00	15,00	0,36	42	15,12	
				RAZEM	15,12	0,11
Rygle usztywniające w ściankach działowych						
	5,00	9,00	0,36	12	4,32	
				RAZEM	4,32	0,02
Nadproża (belki 15x15)						
N-1	15,00	15,00	1,30	1	1,30	
N-3			1,50	6	9,00	
				RAZEM	10,30	0,23
Nadproża (belki 15x25)						
N-2	15,00	25,00	1,90	1	1,90	
				RAZEM	1,90	0,07
Nadproża (belki 15x20)						
N-4	15,00	20,00	1,30	4	5,20	
				RAZEM	5,20	0,16
Nadproża drzwiowe nienośne wewnętrzne (deski poziome)						
	5,00	9,00	1,08	7	7,56	
				RAZEM	7,56	0,03
Podwalina						
	5,00	15,00	54,22	2	108,44	
				RAZEM	108,44	0,67
Podwalina ścianek działowych						
Parter	5,00	9,00	10,27	2	20,54	
Poddasze			26,37	2	52,74	
				RAZEM	73,28	0,33
RAZEM WSZYSTKO			[m3]			21,66
w tym						
- konstrukcja więźby			[m3]			4,97
- konstrukcja stropu			[m3]			5,46
- konstrukcja ścian			[m3]			11,23
<i>sprawdzenie</i>						21,66
UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE.						